

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przejścia technicznego na więźbie dachowej Kościoła oraz remont stropów wież

ADRES INWESTYCJI : Wola Gułowska

INWESTOR : Klasztor OO. Karmelitów w Woli Gułowskiej

ADRES INWESTORA : Wola Gułowska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Taradyś, upr. LUB/0056/POS/17, LUB/0334/WBS/19

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

Ze względu na charakter prac (budynek pod kontrolą konserwatorską, wysokość prowadzenia prac, ciasność przejść itp.) przyjęto ceny robocizny pomnożone o współczynnik 1,5.

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.08.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podest			
1 d.1	KNNR 2 0404-01	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7,5-9,0 m: ANALOGIA - WYMIANA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PODESTU poz.6	m ² m ²	 100.960	
				RAZEM	100.960
2 d.1	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi: ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PODESTU poz.1	m ² m ²	 100.960	
				RAZEM	100.960
3 d.1	KNNR 2 1205-02	Podłogi z desek struganych gr. 32 mm: ANALOGIA - PODEST 109.71	m ² m ²	 109.710	
				RAZEM	109.710
4 d.1	KNR 2-22 0603-01	Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
5 d.1	KNR-W 2-02 1035-03	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna iglastego: ANALOGIA - BARIERKA 110CM 2*(53.22+3.50)	m m	 113.440	
				RAZEM	113.440
2		Wieże			
6 d.2	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych: ANALOGIA - ROZEBRANIE PODESTÓW I WCHODÓW W CELU WYMIANY 100.96	m ² m ²	 100.960	
				RAZEM	100.960
7 d.2	KNR 2-11 0301-07	Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek: ANALOGIA - WYMIANA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 10.63+8.95	m ³ m ³	 19.580	
				RAZEM	19.580
8 d.2	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 162.94+173.88	m ² m ²	 336.820	
				RAZEM	336.820
9 d.2	KNNR 2 1205-02	Podłogi z desek struganych gr. 32 mm: ANALOGIA - PODESTY I SCHODY NA WIEŻACH 162.94+173.88	m ² m ²	 336.820	
				RAZEM	336.820
10 d.2	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 162.94+173.88	m ² m ²	 336.820	
				RAZEM	336.820
3		Rekonstrukcja drewnianych elementów okiennych i drzwi			
11 d.3	KNNR 2 1205-01 z.o. 2.8.	Podłogi z desek struganych gr. 25 mm - budynek wys. 25 m; ANALOGIA - DRZWI WEJSCIWE 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.3	KNNR 2 1205-01 z.o. 2.8.	Podłogi z desek struganych gr. 25 mm - budynek wys. 25 m; ANALOGIA - ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZAJĄCE OTWORY OKIENNE. 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
4		Konserwacja lub wymiana stropu			
13 d.4	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych: ANALOGIA - ROZEBRANIE STROPU W CELU WYMIANY 90	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
14 d.4	KNNR-W 3 0502-02	Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 25 mm na styk - ANALOGIA: STROP poz.13	m ² poł. m ² poł.	 90.000	
				RAZEM	90.000
15 d.4	KSNR 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów - ANALOGIA: MALOWANIE NOWYCH ELEMENTÓW poz.13	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
5		Dostawa i montaż			
16 d.5	KNR-W 2-25 0627-01	Oprawy oświetleniowe na podłożu drewnianym - budowa: ANALOGIA LAMPY LED Z ZASILANIEM BATERYJNYM 28	kpl. kpl.	 28.000	
				RAZEM	28.000
6		Instalacja piorunochronna			
17 d.6	KNKRB 5 0501-01	Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych (zwody poziome) mocowany na wspornikach obsadzanych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*2*8.50	m	68.000	
				RAZEM	68.000
18	KNKRB 5	Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych (odprowadzających) mocowa	m		
d.6	0501-04	nych na kołkach wstrzeliwanych			
		4*2*28.00	m	224.000	
				RAZEM	224.000